内 部 仕 上 表

床下地	下地
Ⓐ	ｾﾒﾝﾄ系ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ　t=20
Ⓑ	OAﾌﾛｱｰ　H=50
Ⓒ	鉄骨
Ⓓ	乾式二重床

壁下地	下地
ⓐ	ｺﾝｸﾘｰﾄ+硬質ｳﾚﾀﾝ+GB-R　t=12.5
ⓑ	ｺﾝｸﾘｰﾄ+GB-R　t=12.5　GL工法
ⓒ	LGS+GB-R　t=12.5
ⓓ	LGS+構造用合板　t=12+GB-R　t=12.5
ⓔ	ｺﾝｸﾘｰﾄ+LGS25+構造用合板　t=12+GB-R　t=12.5
ⓕ	ｺﾝｸﾘｰﾄ+硬質ｳﾚﾀﾝ+GB-S　t=12.5
ⓖ	ｺﾝｸﾘｰﾄ+GB-S　t=12.5　GL工法
ⓗ	LGS+GB-S　t=12.5
ⓘ	LGS+構造用合板　t=12
ⓙ	ｺﾝｸﾘｰﾄ+木胴縁
ⓚ	ｺﾝｸﾘｰﾄ+硬質ｳﾚﾀﾝ+木胴縁
ⓜ	ｺﾝｸﾘｰﾄ+木胴縁
ⓝ	ｺﾝｸﾘｰﾄ+LGS25
ⓞ	LGS
ⓟ	木下地
ⓡ	LGS+GB-R　t=12.5+12.5
ⓢ	LGS+構造用合板　t=12+GB-R　t=12.5
○	
○	
	PBは耐水仕様　面台部分は耐水合板t=12とする

天井下地	下地
⑦	LGS下地
④	ｺﾝｸﾘｰﾄ

記号	表示事項
VT	塩ﾋﾞﾌﾛｱｰﾀｲﾙ
FS	塩ﾋﾞ長尺ｼｰﾄ
GB-R	石こうﾎﾞｰﾄﾞ
GB-S	ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石こうﾎﾞｰﾄﾞ
GB-D	化粧石こうﾎﾞｰﾄﾞ
DR	ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板
FK	0.8ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板

階数	室名	排煙設備	内装制限	天井高	床下地	仕上	巾木	高さ	壁下地	仕上	天井下地	仕上	廻縁	備考　（ ）内は設備工事
1階	風除室１	◇2	不	2700	Ⓐ	VT①　t=2.5貼　ﾊﾟﾀｰﾝ貼　60番	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓑⓒ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	GB-R　t=9.5捨貼　DR　t=12	塩ビ	
	風除室２	◇2	不	3500	Ⓐ	VT①　t=2.5貼　ﾊﾟﾀｰﾝ貼　60番	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓒⓔⓜ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	GB-R　t=9.5捨貼　DR　t=12	塩ビ	
	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ	◇自	不	3500	Ⓐ	VT①　t=2.5貼　ﾊﾟﾀｰﾝ貼　60番	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓑⓒⓔⓜ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	GB-R　t=9.5捨貼　DR　t=12	塩ビ	
	児童・図書ｺｰﾅｰ	◇自	不	3500	Ⓐ	VT①　t=2.5貼　ﾊﾟﾀｰﾝ貼　60番	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓜ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	GB-R　t=9.5捨貼　DR　t=12	塩ビ	本棚
	ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ	◇自	不	3500	Ⓐ	VT①　t=2.5貼　ﾊﾟﾀｰﾝ貼　60番	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓒⓓⓔⓜ	化粧FK　t=6貼・不燃集成材18×120　OSCL 不燃集成材　45×100　OSCL	⑦	GB-R　t=9.5捨貼　DR　t=12	塩ビ	
	事務室	◇自	不	2700	Ⓑ	VT③　t=4.0貼	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓑⓒ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	GB-R　t=9.5捨貼　DR　t=12	塩ビ	ｽﾁｰﾙ製書庫、ｶｳﾝﾀｰ、ｶｰﾃﾝ
	湯沸室	◇自	不	2600	Ⓐ	FS③　t=2.0貼	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓑⓒ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	FK　t=6.0　EP-G塗	塩ビ	ﾐﾆｷｯﾁﾝ
	多目的ﾎｰﾙ	◇自	不	3500	Ⓐ	VT②　t=2.5貼	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓗⓘ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	GB-R　t=9.5捨貼　DR　t=12	塩ビ	ｶｰﾃﾝ
	ｽﾃｰｼﾞ	◇自	不	4030	Ⓓ	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ　t=15　ｳﾚﾀﾝ5回塗	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓑⓒ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	ｸﾞﾗｽｳｰﾙｸﾛｽ　t=50	塩ビ	一文字幕、袖幕、ｽｸﾘｰﾝ、ﾊﾞﾄﾝ、後幕
	男子ﾄｲﾚ	◇2	不	2500	Ⓐ	FS①　t=2.0貼	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓕⓖⓗⓘ	ﾒﾗﾐﾝ化粧板　t=3.0	⑦	GB-R　t=9.5捨貼　DR　t=12	塩ビ	（手摺）
	女子ﾄｲﾚ	◇2	不	2500	Ⓐ	FS①　t=2.0貼	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓕⓖⓗⓘ	ﾒﾗﾐﾝ化粧板　t=3.0	⑦	GB-R　t=9.5捨貼　DR　t=12	塩ビ	（手摺）
	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ	◇2	不	2500	Ⓐ	FS①　t=2.0貼	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓖⓗⓘ	ﾒﾗﾐﾝ化粧板　t=3.0	⑦	GB-R　t=9.5捨貼　DR　t=12	塩ビ	（手摺、ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ、ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ、ｵｽﾄﾒｲﾄ）
	前室	◇2	不	2500	Ⓐ	VT①　t=2.5貼　ﾊﾟﾀｰﾝ貼　60番	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓑⓒ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	GB-R　t=9.5捨貼　DR　t=12	塩ビ	
	通路	◇2	不	2500	Ⓐ	VT①　t=2.5貼　ﾊﾟﾀｰﾝ貼　60番	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓑⓒ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	GB-R　t=9.5捨貼　DR　t=12	塩ビ	
	手洗い	◇2	不	2500	Ⓐ	VT①　t=2.5貼　ﾊﾟﾀｰﾝ貼　60番	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓞⓝ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	GB-D　t=9.5貼	塩ビ	ﾐﾆｷｯﾁﾝ
	掃除具入	◇2	不	2500	Ⓐ	FS③　t=2.0貼	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓓⓞⓝ	FK　t=8.0　EP-G塗 ﾒﾗﾐﾝ化粧板　t=3.0	⑦	FK　t=6.0　EP-G塗	塩ビ	
	調理室	◇自	不	2600	Ⓐ	FS④　t=2.0貼	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓝⓗⓘ	FK　t=8.0　EP-G塗 ﾒﾗﾐﾝ化粧板　t=3.0	⑦	FK　t=6.0　EP-G塗	塩ビ	台付2槽ｼﾝｸ、作業台、ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ、多目的ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
	倉庫１	◇2	不	2700	Ⓐ	FS③　t=2.0貼	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓐⓑⓒ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	GB-D　t=9.5貼	塩ビ	
	倉庫２	◇2	不	2700	Ⓐ	FS③　t=2.0貼	ﾋﾞﾆﾙ巾木	100	ⓐⓒ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	GB-D　t=9.5貼	塩ビ	
共用	階段	◇自	不	7400	Ⓒ	集成材　t=30　ｳﾚﾀﾝ塗			ⓒⓜ	不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼	⑦	GB-R　t=9.5捨貼　DR　t=12	塩ビ	

備考	播　磨　町	工事名称　播磨町東部コミュニティセンター新築工事	縮尺
		図面名称　内部仕上表１	図面番号　A-008